



OPWiK – DZ/.....³¹⁴⁹...../2019

Ostrołęka, dnia 25.06.2019r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „**Dostawa materiałów wodociągowo - kanalizacyjnych**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Działając zgodnie z § 21 ust.6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o. o., przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania od potencjalnych Wykonawców:

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na hydrant nadziemny o konstrukcji żeliwno – stalowej (pozycja 36-37 z) (część podziemna – żeliwo sferoidalne, część nadziemna z wysokiej jakości stali nierdzewnej). Wszystkie elementy żeliwne nadziemne - głowica oraz część podziemna wykonana jest z żeliwa sferoidalnego pokrytego farbą epoksydową, z zabezpieczeniem UV, ponadto hydranty posiadają certyfikat GSK RAL. Konstrukcja wewnętrzna spełnia pozostałe zapisy SIWZ. Dodatkowo hydrant jest bardziej odporny na działalność czynników zewnętrznych (takich jak pogoda, zwierzęta itp.) od hydrantu żeliwnego.

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na proponowane hydranty nadziemne o konstrukcji żeliwno/ stalowej przy założeniu spełnienia pozostałych zapisów w Warunkach Zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby hydranty pochodziły od tego samego producenta co zasuwy i przyłącza domowe, a jakość powłok była potwierdzona certyfikatem GSK RAL lub równoważnym.

Pytanie 2: Czy zamawiający wymagając pokrycia farbą epoksydową min 250 mikronów dla kształtek żeliwnych (poz. 69-107) wymaga jej potwierdzenia stosownym certyfikatem?

Odpowiedź 2: Zamawiający wymaga potwierdzenia jakości powłok stosowanych certyfikatem np. GSK RAL lub równoważnym, a jednocześnie wszystkie kształtki powinny pochodzić od jednego producenta.

Pytanie 3: Prosimy doprecyzowanie konstrukcji obejm do nawiercania z kołnierzem do rur żeliwnych (poz. 130-131) zestawiania. Czy zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na obejmę o konstrukcji (nakładka żeliwna + obejmę stalowe) ?

Odpowiedź 3: Zamawiający wymaga aby obejmą do nawiercania posiadała następujące cechy:

- wykonane z żeliwa sferoidalnego malowane farbą epoksydową na zewnątrz i wewnątrz min. 250µm,
- uszczelnienie z gumy EPDM,
- szeroki zakres uszczelnienia min 25mm, uszczelnienie obwodowe,
- wzmocnienie obszaru nawiercania klinem z żeliwa sferoidalnego,
- śruby wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczone przed korozją,



OPWiK
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka
Centrala: (29) 760 32 61 do 63, Fax: (29) 769 47 36
Pogotowie wod.-kan. 994
e-mail: sekretariat@opwik.pl
www.opwik.pl

obejmy powinny pochodzić od tego samego producenta co opaski i obejmy naprawcze (potwierdzone kartą katalogową).

Pytanie 4: Czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na włazy do studni Dn 425, Dn 600, Dn 1000 (Pakiet nr 4) Pozycja 31-37 dowolnego producenta ?


Odpowiedź 4: Zamawiający wymaga włazów kompatybilnych do studni (potwierdzonych przez producenta studni).

Pytanie 5: Czy przy kietach studni Dn 425,600,100 (pakiet 4) zamawiający wymaga zakończenia kielichowego dla rur gładkich czy korugowanych (poz. 1-7, 13-19 oraz 24-27) ?

Odpowiedź 5: Zamawiający wymaga aby kielichy studni były przystosowane do rur gładkich.

Zamawiający informuje, że nie zmienia terminu składania ofert w związku z wyjaśnieniami udzielonymi na pytania od potencjalnych Wykonawców dotyczących modyfikacji treści Warunków Zamówienia, ponieważ nie mają one istotnego wpływu na przygotowanie ofert przez Wykonawców.

Z poważaniem


PREZES ZARZADU
Andrzej Jagielski